



الجهة الممولة: المنطقة الجهوية متعددة الخدمات
Sous-Massa Region
Sous-Massa Region

CAHIER DES PRIX ASSAINISSEMENT 2026

A- Bordereau des prix

CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
A-1	<u>BRANCHEMENT PARTICULIER DE CONDUITE D 200 mm</u>		
A-1.1	Branchement particulier de conduite D 200 mm-Branchement au réseau avec regard Borgne		
A-1.1.1	Branchement particulier de conduite D 200 mm- avec regard Borgne (0 m <L< 5 m)	Ft	3 100
A-1.1.2	Branchement particulier de conduite D 200 mm- avec regard Borgne (5 m <L< 10 m)	Ft	3 390
A-1.2	Branchement particulier de conduite D 200 mm- sans regard Borgne		
A-1.2.1	Branchement particulier de conduite D 200 mm- sans regard Borgne (0 m <L< 5 m)	Ft	2 500
A-1.2.2	Branchement particulier de conduite D 200 mm- sans regard Borgne (5 m <L< 10 m)	Ft	2 590
A-2	<u>FORFAIT BRANCHEMENT OBS ASSAINISSEMENT</u>		
A-2.1	Cout de travaux OBS pour une maison R+2 avec une surface S < ou = 80m	Ft	2 859,65
A-2.2	Cout de travaux OBS pour une maison R+2 avec une surface 80 <S < ou = 120m	Ft	3 385,97
A-2.3	Cout de travaux OBS pour une maison R+3 avec une surface S < ou = 80m	Ft	4 438,60
A-2.4	Cout de travaux OBS pour une maison R+3 avec une surface 80 <S < ou = 120m	Ft	4 964,92
A-2.5	Frais de branchement OBS	Ft	1 539,68
A-3	<u>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</u>		
A-3.1	Terrassement en terrain de toutes natures et à toutes profondeurs	M3	81
A-4	<u>REMBLAIS</u>		
A-4.1	Remblai Primaire en terre tamisée et criblée	M3	90
A-4.2	Remblai Primaire en sable	M3	257





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
A-4.3	Remblai secondaire en sable	M3	100
A-4.4	Remblai secondaire en tout venant 0-31,5	M3	95
A-4.5	Remblai secondaire en matériaux extraits des tranchées	M3	120
A-5	<u>FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE MATERIAUX</u>		
A-5.1	FTP - Lit de pose	M3	151
A-5.2	<u>BETON</u>		
A-5.2.1	Béton dosé à 250 kg de ciment par m3	M3	800
A-5.2.2	Béton dosé à 300 kg de ciment par m3	M3	900
A-5.2.3	Béton dosé à 350 kg de ciment par m3	M3	1 309
A-5.3	Armatures pour béton armé en acier Tor	Kg	24
A-6	<u>FOURNITURE TRANSPORT ET POSE DE CANALISATIONS</u>		
A-6.1	<u>FTP- canalisations en Béton armé 135 A</u>		
A-6.1.1	FTP- canalisations en Béton armé 135 A- DN 400	MI	300
A-6.1.2	FTP- canalisations en Béton armé 135 A- DN 500	MI	400
A-6.1.3	FTP- canalisations en Béton armé 135 A- DN 600	MI	500
A-6.1.4	FTP- canalisations en Béton armé 135 A- DN 800	MI	640
A-6.1.5	FTP- canalisations en Béton armé 135 A- DN 1000	MI	1 000
A-6.1.6	FTP- canalisations en Béton armé 135 A- DN 1200	MI	1 250
A-6.1.7	FTP- canalisations en Béton armé 135 A- DN 1400	MI	1 438
A-6.1.8	FTP- canalisations en Béton armé 135 A- DN 1600	MI	1 700
A-6.2	<u>FTP-Canalisations en PVC SN4 ou canalisations annelées à double paroi CR 8 (PEHD, PP...)</u>		
A-6.2.1	FTP- Canalisations en PVC SN4 ou canalisations annelées à double paroi CR 8 (PEHD, PP...)- D200	MI	114
A-6.2.2	FTP- Canalisations en PVC SN4 ou canalisations annelées à double paroi CR 8 (PEHD, PP...)- D300/D315	MI	285
A-6.2.3	FTP- Canalisations en PVC SN4 ou canalisations annelées à double paroi CR 8 (PEHD, PP...)- D400	MI	417





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
A-6.2.4	FTP- Canalisations en PVC SN4 ou canalisations annelées à double paroi CR 8 (PEHD, PP...)- D500	MI	587
A-6.2.5	FTP- Canalisations en PVC SN4 ou canalisations annelées à double paroi CR 8 (PEHD, PP...)- D600	MI	628
A-6.2.6	FTP- Canalisations en PVC SN4 ou canalisations annelées à double paroi CR 8 (PEHD, PP...)- D800	MI	1 187
A-6.2.7	FTP- Canalisations en PVC SN4 ou canalisations annelées à double paroi CR 8 (PEHD, PP...)- D1000	MI	1 735
A-6.3	FTP- Canalisations en PRV SN 10000 PN1		
A-6.3.1	FTP- Canalisations en PRV SN 10000 PN1- DN 400	MI	800
A-6.3.2	FTP- Canalisations en PRV SN 10000 PN1- DN 500	MI	1 130
A-6.3.3	FTP- Canalisations en PRV SN 10000 PN1- DN 600	MI	1 350
A-6.3.4	FTP- Canalisations en PRV SN 10000 PN1- DN 800	MI	2 675
A-6.3.5	FTP- Canalisations en PRV SN 10000 PN1- DN 1000	MI	4 000
A-6.3.6	FTP- Canalisations en PRV SN 10000 PN1- DN 1200	MI	3 100
A-6.3.7	FTP- Canalisations en PRV SN 10000 PN1- DN 1400	MI	4 350
A-6.3.8	FTP- Canalisations en PRV SN 10000 PN1- DN 1600	MI	7 975
A-7	<u>FOURNITURE TRANSPORT ET POSE D'EQUIPEMENTS POUR COURONNEMENT ET FERMETURE DES OUVRAGES</u>		
A-7.1	FTP Tampon en fonte ductile série B 125	U	700
A-7.2	FTP Tampons en fonte ductile série C250	U	1 066
A-7.3	FTP Tampons en fonte ductile série D 400 (850*850 mm)	U	1 559
A-7.4	FTP Grilles	U	2 333
A-7.5	FTP Appareils siphoniques	U	1 777
A-8	<u>EXECUTION D'OUVRAGES ANNEXES ET DIVERS</u>		
A-8.1	Construction de regard de façade simple (500x500 mm)	U	750
A-8.2	Construction de regard de façade double	U	1 000
A-8.3	Construction de boîte de visite en béton (700x700 mm)	U	1 880
A-8.4	<u>CONFECTION ET POSE DE TAMPON EN BETON ARME</u>		
A-8.4.1	Confection et pose de tampon en béton armé - Dalle pour regard de façade (section 740 x 740 mm)	U	600





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
A-8.4.2	Confection et pose de tampon en béton armé - Dalle pour boîte de visite (section 1000 x 1000 mm)	U	409
A-8.5	CONSTRUCTION DE REGARDS BORGNES EN BETON		
A-8.5.1	Construction de regards borgnes en béton- d300 ou d315	U	702
A-8.5.2	Construction de regards borgnes en béton- d400	U	1 905
A-8.5.3	Construction de regards borgnes en béton- d500	U	1 905
A-8.5.4	Construction de regards borgnes en béton- d600	U	1 905
A-8.5.5	Construction de regards borgnes en béton- d800	U	1 905
A-8.6	Construction de regards de visite de section intérieure 1,00m x 1,00m	U	2 961
A-8.7	Construction de regards double pour hauteur de chute < 1,60 m	U	9 900
A-8.8	Construction de regards double pour hauteur de chute > 1,60 m	U	12 000
A-8.9	Construction de regards pour bouche d'égout à avaloirs ou à grille de toutes profondeurs	U	3 000
A-8.10	Mise à côte de regards	U	867
A-8.11	échelons de descente	U	100
A-8.12	Dépose et repose de bordure de trottoirs	MI	84
A-8.13	Réfection et revêtement de trottoirs en béton	M ²	170
A-8.14	Réfection et revêtement de trottoirs en carreaux striés gris ou rouge en ciment	M ²	146
A-8.15	Réfection et revêtement de trottoirs autres que ceux des prix précédents	M ²	114
A-8.16	Dépose et repose d'autobloquant	M ²	224
A-8.17	Réfection de chaussée en enrobé	M ²	155
A-8.18	Réfection de chaussée en bicouche	M ²	180
A-8.19	Réfection provisoire en béton de chaussée existante	M ²	100
A-8.20	INSPECTION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PAR UNITE MOBILE (CAMERA)		
A-8.20-1	100<D< ou =300 mm	MI	18
A-8.20-2	300<D< ou =500 mm	MI	35
A-8.20-3	600<D< ou = 800 mm	MI	45





CODE ARTICLE	DESIGNATIONS	UNITE	P. U
A-8.20-4	800<D< ou = 1200 mm	MI	55
A-8.20-5	au-delà de 1200 mm et pour tout autre type de canalisations (dalots, ovoïdes ...)	MI	60
A-9	FRAIS D'INTERVENTION PAR HYDROCUREUSE(M) $M=100+(A*T)+(P*V)$ AVEC : T:DUREE DES TRAVAUX DE CURAGE EN (H) - V: VOLUME DES EAUX USEES EVACUEES ET POMPEES EN (M3)		
A-9.1	A: Taux horaire de curage et vidange à l'aide d'hydrocureuse		
A-9.1.1	Paramètre "A" pour les abonnés particuliers	H	300
A-9.1.2	Paramètre "A" pour les bains maures et douches publics	H	400
A-9.1.3	Paramètre "A" pour les hôtels, industries et autres	H	500
A-9.2	P: prix unitaire du pompage et évacuation des eaux usées		
A-9.2.1	prix "P" pour demandes émanant de particuliers	M3	100
A-9.2.2	prix "P" pour demandes émanant de l'industriels, hôtels et autres	M3	200
A-10	Suivi qualité des eaux usées		
A-10-1	Caractérisation des rejets industriels	U	1 607





CAHIER DES PRIX ASSAINISSEMENT 2026

B- Définition des prix

Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
A-1	<u>BRANCHEMENT PARTICULIER DE CONDUITE D 200 mm</u>	
A-1.1	Branchement particulier de conduite D 200 mm-Branchement au réseau avec regard Borgne	Branchement particulier à la demande des concernés y compris terrassement en terrain de toute nature et à toute profondeur, fourniture transport et pose de conduite D200 m en PVC série 1 ou en PEHD/PP (jusqu'à 10 ml), lit de pose et remblai (en sable compacté en cas de traversée de chaussée), construction de regard de façade en béton (section intérieure 500*500 mm) à toutes profondeurs, y compris tampon du regard de façade, y compris regard borgne et raccordement sur ouvrage de jonction (existant ou à créer), y compris toutes sujétions
A-1.2	Branchement particulier de conduite D 200 mm- sans regard Borgne	Branchement particulier à la demande des concernés y compris terrassement en terrain de toute nature et à toute profondeur, fourniture transport et pose de conduite D200 m en PVC série 1 ou en PEHD/PP (jusqu'à 10 ml), lit de pose et remblai en(sable compactée en cas de traversée de chaussée), construction de regard de façade en béton (section intérieure 500*500 mm) à toutes profondeurs, y compris tampon du regard de façade, non compris regard borgne, y compris raccordement sur ouvrage de jonction (existant ou à créer), y compris toutes sujétions
A-2	<u>FORFAIT BRANCHEMENT OBS ASSAINISSEMENT</u>	Branchement OBS assainissement y compris le cout des travaux ainsi que les frais de branchement
A-3	<u>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</u>	
A-3.1	Terrassement en terrain de toutes natures et à toutes profondeurs	Terrassement en terrain de toutes natures et à toutes profondeurs y compris démolition de dallage existants, chaussée existante, et tout type de revêtement existant, évacuation aux décharges publiques des déblais non réutilisés en remblai, étalements, épuisement des eaux et blindages de la fouille, rabattement éventuel de la nappe y compris toutes sujétions. Les sondages de reconnaissance sont à la charge de l'entreprise





Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
A-4	REMBLAIS	
A-4.1	Remblai Primaire en terre tamisée et criblée	Remblai Primaire sur une épaisseur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation à l'aide de la terre tamisée et criblée avec damage et arrosage approprié. Au niveau de la chaussée goudronnée ou chevauchement des autres réseaux et à la demande de la RAMSA
A-4.2	Remblai Primaire en sable	Remblai Primaire en sable sur une épaisseur moyenne de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation à l'aide de sable y compris fourniture, compactage hydraulique, essais d'identification et de compacité à réaliser par un laboratoire agréé, y compris toutes sujétions.
A-4.3	Remblai secondaire en sable	Remblai secondaire en sable pour les tranchées sous chaussée à fort Traffic, y compris fourniture et mise en place du sable compactage, essais d'identification et de compacité à réaliser par un laboratoire agréé, y compris toutes sujétions.
A-4.4	Remblai secondaire s en tout venant 0-31,5	Remblai secondaire en tout-venant 0-31, pour les tranchées sous chaussée à Traffic normal et trottoirs revêtus, y compris fourniture et mise en place de sable, compactage hydraulique, essais d'identification et de compacité à réaliser par un laboratoire agréé, y compris toutes sujétions.
A-4.5	Remblai secondaire en matériaux extraits des tranchées	Remblai secondaire des tranchées en terrain non revêtu, à l'aide des matériaux extraits des tranchées ou par remblai d'apport y compris compactage, essais d'identification et de compacité à réaliser par un laboratoire agréé, y compris toutes sujétions.
A-5	FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE MATERIAUX	
A-5.1	FTP - Lit de pose	Lit de pose constitué par du sable en terrain sec et en gravette en terrain humide ou rocheux, y compris réglage et compactage du fond de fouille, fourniture et mise en place des matériaux pour lit de pose, nivellement y compris toutes sujétions
A-5.2	Béton	Béton y compris la fourniture et la mise en œuvre des matériaux élémentaires (ciment, sable, gravettes...etc.), coffrage et toutes sujétions, non compris les armatures
A-5.3	Armatures	Armatures pour béton armé en acier Tor y compris fourniture, transport, façonnage mis en place suivant plan de béton armé et toutes sujétions.





Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
A-6	<u>FOURNITURE TRANSPORT ET POSE DE CANALISATIONS</u>	
A-6.1	FTP- canalisations en Béton armé 135 A	Fourniture transport et pose de canalisation en béton armé 135 A y compris toutes sujétions, ces canalisations sont munis d'un joint d'étanchéité en élastomère intégré lors de la fabrication et présentant des marques aux sigles visibles et indélébiles y compris toutes sujétions
A-6.2	FTP- Canalisations en PVC SN4 ou canalisations annelées à double paroi CR 8 (PEHD, PP...)	Fourniture transport et pose de canalisation en PVC – SN4 ou en PEHD, PP, etc. -CR8 y compris toutes sujétions
A-6.3	FTP- Canalisations en PRV SN 10000 PN1	Fourniture transport et pose de canalisation en PRV – SN 10000 PN1 y compris toutes sujétions
A-7	<u>FOURNITURE TRANSPORT ET POSE D'EQUIPEMENTS POUR COURONNEMENT ET FERMETURE DES OUVRAGES</u>	
A-7.1	FTP Tampon en fonte ductile série B 125	Tampon série B 125 avec cadre pour regard de façade
A-7.2	FTP Tampons en fonte ductile série C250	Tampons verrouillé avec cadre pour regards bouche d'égout ou regards sous trottoir série C250, Surface antidérapante avec une hauteur du motif ≥ 2 mm, Couvercle avec articulation indétachable, Cadre avec pattes de scellement permettant un ancrage solide dans le béton, de dimensions (850x850)
A-7.3	FTP Tampons en fonte ductile série D 400 (850*850 mm)	Tampons verrouillé avec cadre pour regards de visite sous chaussée série D 400, Surface antidérapante avec une hauteur du motif ≥ 3 mm, Couvercle avec articulation indétachable, Cadre avec pattes de scellement permettant un ancrage solide dans le béton, de dimensions (850x850 mm)
A-7.4	FTP Grilles concaves	Grilles concaves avec cadre série D 400, pas d'articulations, Intervalles droits des barreaux : largeur 16 à 32 mm, longueur < 170 mm, de dimensions (900x900 mm), Surface d'avalement $> 30\%$ de l'ouverture libre, Jeu grille-cadre ≤ 9 mm, Pastilles amortisseurs, intervalles droits des barreaux : largeur 16 à 32 mm, longueur < 170 mm
A-7.5	FTP Appareils siphoniques	Appareils siphoniques avec cadre, Bac balance non détachable, Contrepoids incliné pour une décharge facile et sans risque de blocage, Quatre crochets de manutention, de dimensions (750x750)





Code article	DESIGNATIONS	DEFINITION DES PRIX
A-8	EXECUTION D'OUVRAGES ANNEXES ET DIVERS	
A-8.1	Construction de regard de façade simple (500*500 mm)	Construction de regard de façade en béton dosé à 300 Kg /m3 (section intérieure 500x500 mm) à toutes profondeur, non compris tampon, y compris toutes sujétions.
A-8.2	Construction de regard de façade double	Construction de regard de façade double en béton dosé à 300 Kg /m3 (section intérieure pour chacun 500x500 mm) à toutes profondeur, non compris tampon, y compris toutes sujétions.
A-8.3	Construction de boîte de visite en béton (700x700 mm)	Construction de boîte de visite en béton (section intérieure 700x700 mm) à toutes profondeur, non compris tampon, y compris toutes sujétions.
A-8.4	Confection et pose de tampon en béton armé	Confection et pose de tampon en béton armé dosé à 350 KG/M3 (section 1000*1000 mm) avec armatures en T8 espacement 15 cm, y compris toutes sujétions.
A-8.5	Construction de regards borgnes en béton	Construction de regards borgnes en béton, y compris tampon en béton, sur des collecteurs (d300 à d 800) y compris toutes sujétions
A-8.6	Construction de regards de visite de section intérieure 1,00m x 1,00m	Construction de regards de visite (avec béton dosé à 300kg/m3 et à 350kg/m3 en cas de regard en béton armé) de section intérieure 1,00m x 1,00m et d'une épaisseur de la paroi de 20 cm, coulé en béton de toute profondeur y compris fournitures, mise en œuvre du béton, coffrage, éventuellement la découpe soignée du collecteur ou le cas échéant la confection de la cunette du fond et toutes sujétions, non compris tampon
A-8.7	Construction de regards double pour hauteur de chute < 1,60 m	Construction de regards double non compris tampons
A-8.8	Construction de regards double pour hauteur de chute > 1,60 m	
A-8.9	Construction de regards pour bouche d'égout à avaloirs ou à grille de toutes profondeurs	Construction de regards pour bouche d'égout à avaloirs ou à grille de toutes profondeurs non compris tampon
A-8.10	Mise à côte de regards	Mise à côte de regards de visite ou bouches d'égout
A-8.11	échelons de descente	Fourniture et pose d'échelons de descente en acier galvanisé
A-8.12	Dépose et repose de bordure de trottoirs	Dépose et repose de bordure de trottoirs
A-8.13	Réfection et revêtement de trottoirs en béton	Réfection et revêtement de trottoirs en béton
A-8.14	Réfection et revêtement de trottoirs en carreaux striés gris ou rouge en ciment	Réfection et revêtement de trottoirs en carreaux striés gris ou rouge en ciment
A-8.15	Réfection et revêtement de trottoirs autres que ceux des prix précédents	Réfection et revêtement de trottoirs autres que ceux des prix précédents
A-8.16	Dépose et repose d'autobloquant	Dépose et repose d'autobloquant





A-8.17	Réfection de chaussée en enrobé	Réfection de chaussée en enrobé identique à l'existant y compris couche de 40 cm de tout-venant, cut-back, enrobé sur 5 cm d'épaisseur, compactage, essais, y compris toutes sujétions
A-8.18	Réfection de chaussée en bicouche	Réfection de chaussée en bicouche identique à l'existant y compris couche de 40 cm de tout-venant, bicouche, compactage, essais, y compris toutes sujétions
A-8.19	Réfection provisoire en béton de chaussée existante	Réfection provisoire en béton de chaussée existante sur 5cm d'épaisseur de béton dosé à 300 KG/M3
A-8.20	Inspection des réseaux d'assainissement par unité mobile (caméra)	Travaux d'inspection du réseau d'assainissement par caméra (unité mobile) pour prise des photos et vidéos
A-9	Intervention par hydrocureuse	Ce prix inclut la prestation de la main d'œuvre
A-10	Suivi qualité des eaux usées	Suivi de la qualité des eaux usées rejetées par les unités industrielles

Dispositions particulières :

- Les prix de tous articles manquants seront estimés sur la base des marchés et commandes conclus par la SRM-SM ou tout autre moyen justifiant les prix (Estimations des bureaux d'études, ...).
- Seront facturés en se référant aux mêmes prix que ceux utilisés pour l'établissement de leurs devis :
 - Les opérations objet de conventions déjà conclues avec la SRM-SM.
 - Opérations dont les devis sont réglés
 - Devis dont la durée de validité n'a pas expiré

