



RÉGION SOUSS-MASSA

Guide Promoteurs

● Eau potable

● Assainissement

● Électricité

Sigles

SRM-SM	Société Régionale Multiservices Souss-Massa.	NGM	Nivellement Général du Maroc, référence altimétrique des plans.
HTA / BT	Haute Tension type A (moyenne tension) et Basse Tension.	CCTP	Cahier des Clauses Techniques Particulières.
CCTG	Cahier des Clauses Techniques Générales.	CPS / CPC	Cahier des Prescriptions Spéciales / Communes de la SRM-SM.
Plo / Ple	Participation aux Infrastructures d'eau potable / d'électricité.	LCN	Lettre de Change Normalisée, utilisée pour les facilités de paiement.
CIN / ICE	Carte d'Identité Nationale / Identifiant Commun de l'Entreprise.	SIG	Système d'Information Géographique du Distributeur.
DAO / DWG	Dessin Assisté par Ordinateur et format de fichier AutoCAD.	PV	Procès-Verbal (piquetage, conformité, réception).

Termes techniques

Ne Varietur

Mention de l'autorité compétente attestant que les plans approuvés ne peuvent plus être modifiés.

Coordonnées Lambert

Système de projection cartographique officiel auquel les plans doivent être rattachés.

Plan de masse

Plan d'ensemble (1/500) des lots, voies internes et ouvrages du projet.

Plan côté

Plan topographique côté, rattaché Lambert et NGM.

Tableau de contenance

État signé par l'architecte : surfaces, niveaux, usages et compteurs par lot.

Piquetage

Matérialisation sur le terrain du tracé des réseaux et des axes de voies.

Dossier de récolement

Ouvrages réellement exécutés, remis à l'appui de la demande de réception.

Frais de dégradation

Réfection de chaussée ou trottoir après ouverture de tranchée.

Nourrice

Ensemble de comptage des branchements d'eau potable d'un immeuble.

Colonne montante

Canalisation verticale desservant les niveaux depuis le local de comptage.

Surpresseur

Pompage assurant la pression d'eau lorsque le réseau est insuffisant.

Bilan de puissance

Évaluation des besoins électriques pour dimensionner câbles et postes.

Branchement provisoire

Alimentation temporaire eau/électricité pour la durée du chantier.

Déshuileur-dégrilleur

Prétraitement retenant graisses et solides avant rejet à l'assainissement.

— PRÉAMBULE

Ce guide constitue un outil pratique destiné à accompagner les aménageurs et les promoteurs dans la réalisation de leurs projets d'équipement en réseaux d'**eau potable**, d'**assainissement liquide** et d'**électricité**.

Il rassemble les informations essentielles, les démarches à accomplir et les documents requis pour préparer votre dossier et faciliter son traitement par les services de la SRM Souss-Massa.

Le présent guide est fourni à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel.

Nos engagements envers nos partenaires

La SRM Souss-Massa place la qualité de service, la transparence et la responsabilité au cœur de ses relations avec les aménageurs, les promoteurs et l'ensemble de ses partenaires.

Dans le cadre de l'instruction et de l'accompagnement des projets, les collaborateurs de la SRM Souss-Massa s'engagent à agir dans le respect des valeurs qui fondent l'action de l'entreprise.

— LES PRINCIPES QUI GUIDENT NOTRE ACTION

Conformité

Appliquer les dispositions légales, réglementaires et les procédures en vigueur.

Intégrité

Exercer les missions confiées avec honnêteté, impartialité et professionnalisme.

Loyauté

Agir avec équité, respecter les engagements pris et entretenir une relation de confiance avec les partenaires.

Respect

Favoriser une communication constructive et garantir un traitement courtois et équitable de chaque demande.

— NOS ENGAGEMENTS

Afin d'assurer un accompagnement de qualité, la SRM Souss-Massa veille à :

- assurer un traitement transparent, équitable et impartial des dossiers ;
- fournir une information claire et fiable tout au long du projet ;
- garantir la confidentialité des informations communiquées ;
- prévenir toute situation de conflit d'intérêts et proscrire toute forme de fraude ou de corruption ;
- préserver les ouvrages, les équipements et les ressources mis à sa disposition ;
- accompagner les promoteurs dans le respect des exigences techniques et réglementaires applicables.

Ces engagements traduisent la volonté de la SRM Souss-Massa de construire une relation durable avec ses partenaires, fondée sur la confiance, la qualité de service et le respect des engagements réciproques.

Les principales étapes d'un projet



Instruction du
projet



Devis
d'équipement



Accord &
règlement



Réalisation des
travaux



Réception des
travaux

01 **Instruction du projet** **p. 05**

02 **Devis d'équipement** **p. 09**

03 **Accord sur les devis et règlement des factures** **p. 11**

04 **Réalisation des travaux d'équipement** **p. 13**

05 **Obtenir la réception des travaux** **p. 16**



L'instruction des projets de lotissement et de construction repose sur la consultation des différents concessionnaires par l'autorité compétente avant la délivrance des autorisations requises. Le présent chapitre présente les conditions à satisfaire ainsi que les pièces à fournir pour faciliter la constitution et l'examen de votre dossier par les services de la SRM Souss-Massa.

Documents communs à tous les métiers

- Demande d'avis formulée auprès de l'Autorité Compétente ;
- Plan de situation du projet à l'échelle 1/2000 ou 1/5000 (extrait du plan d'aménagement faisant apparaître les voies d'accès au Lotissement) ;
- Projet de plan de masse à l'échelle 1/500 avec les coordonnées des bornes rattaché aux coordonnées Lambert et au NGM du Maroc et précisant la consistance, les voies internes du projet, les poteaux d'incendie et éventuellement les emplacements des postes HTA/BT ;
- Études de protection contre les inondations pour les zones à risque, validées par les instances Compétentes.

Dans le plan de masse, les parcelles de terrains qui abriteront les ouvrages de La SRM-SM doivent comporter les désignations de ces ouvrages et des numéros de lots. Ces lots seront cédés à l'Autorité Délégante.

Documents complémentaires

1.2.1 - Lotissements

- Plan côté à l'échelle 1/500, rattaché aux coordonnées Lambert et au NGM du Maroc (courbes de niveau, ...);
- Projet de Cahier des Charges architectural définissant l'usage de chaque lot (superficie, nombre d'appartements, usage habitation, usage commercial, niveau, cours, sous-sol, etc.), les coordonnées du projet, le titre foncier, la surface totale du projet y compris voiries et espaces verts, le tableau de contenance avec surface brute, surface construite et les articles relatifs aux trois réseaux.

1.2.2 - Ensembles immobiliers / résidentiels

- Jeu de projet de plans architecturaux (RDC, étages, coupes, façades...) faisant figurer : les sorties d'assainissement, les emplacements du local technique pour le sur-presseur en cas de besoin, et l'emplacement des nourrices d'eau potable et local technique électricité au rez-de-chaussée de chaque immeuble et la pompe de relevage aux points d'eau au sous-sol ;
- Plan côté à l'échelle 1/500, rattaché aux coordonnées Lambert et au NGM du Maroc (courbes de niveau, ...);
- Projet de Cahier des Charges architectural (idem lotissement) ;
- Tableau de contenance précisant le nombre d'unité par étage par immeuble.

1.2.3 - Immeuble isolé

- Jeu de projet de plans architecturaux (RDC, étages, coupes, façades...) faisant figurer : les sorties d'assainissement, les emplacements du local technique pour le sur-presseur en cas de besoin, et l'emplacement des nourrices d'eau potable et local technique électricité au rez-de-chaussée de chaque immeuble et la pompe de relevage aux points d'eau au sous-sol ;
- Tableau de contenance précisant le nombre d'unité par étage par immeuble.

1.2.4 - Promoteurs HTA (Moyenne Tension)

- Bilan de puissance (besoins en puissance).

1.2.5 - Divers (hôtel, industriel, station de service...)

- Jeu de projet de plans architecturaux faisant figurer : sorties d'assainissement, local technique sur-presseur, nourrice d'eau potable/niche et local technique électricité, pompe de relevage aux points d'eau au sous-sol et déshuileur-dégrilleur dans les cuisines ;
- Déclaration d'existence ou non de forage ou puits alimentant le projet, le cas échéant ;
- Note des paramètres de pollution du projet le cas échéant.

Tous les plans devront être transmis sur papier au format approprié et sur support numérique.

Dossiers techniques par métier

● Dossier technique - Assainissement

Le dossier technique, préparé par un bureau d'études agréé, doit comporter les plans et documents suivants :

- Une note de calcul hydraulique des débits et des sections des canalisations (annexe 3) ;
- Un cahier des clauses techniques particulières des travaux conforme à celui de la SRM-SM, à compléter par le détail estimatif des travaux ;
- Un plan côté, rattaché au « Nivellement Général du Maroc » (NGM) à une échelle appropriée de préférence 1/500e avec délimitation des bassins versants ;
- Un plan d'assainissement (1/500e) indiquant l'emplacement des collecteurs et ouvrages annexes (regards de visite, regards de façade, bouches d'égout) et l'emplacement éventuel des ouvrages spéciaux (fosses septiques, bassin d'orage, station de pompage...) ;
- Les profils en long des collecteurs et des voies (altimétrie 1/100 - planimétrie 1/1000) indiquant : diamètre, nature et classe de résistance des canalisations, côtes radiers et tampons des regards (rattachés au NGM), pentes des collecteurs, distances partielles et cumulées entre regards, profondeurs des regards et hauteurs de chute ;
- Les profils en travers de la voirie et éventuellement des parkings ;
- Les plans détaillés des ouvrages annexes et de la fonte.

Pour les projets situés dans des zones non desservies par le réseau d'assainissement, le dossier doit également comprendre un rapport établi par un laboratoire agréé portant sur la perméabilité du sol et le niveau de la nappe phréatique, ainsi que les plans des ouvrages spéciaux accompagnés de leurs notes de calcul de dimensionnement (Annexe 3).

● Dossier technique - Eau potable

Afin de faciliter l'exploitation des données techniques et d'assurer la précision du report des réseaux, les plans sont établis à l'aide d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO) et transmis à la SRM Souss-Massa sous format AutoCAD sur support numérique.

Le dossier technique, préparé par un bureau d'études agréé, doit comporter les plans et documents suivants :

- Une note de calcul des besoins en eau potable et débit de pointe, des diamètres, vitesses... ;
- Un plan d'eau potable (1/500e ou 1/1000e) établi sur un plan topographique indiquant l'emplacement des conduites et l'emplacement éventuel des ouvrages spéciaux (surpresseur) ;
- Les profils en long des conduites à partir du diamètre 225 mm et des voies (altimétrie 1/100 - planimétrie 1/1000) indiquant : diamètre, nature et classe de résistance des conduites, pentes des conduites, emplacement des ventouses et vidanges.

● Dossier technique - Électricité

Le dossier technique, préparé par un bureau d'études agréé, doit comporter les plans et documents suivants :

- Un plan réseau d'électricité (1/500e ou 1/1000e) établi sur un plan topographique indiquant : les câbles HTA et BT, l'emplacement des postes de transformation ;
- Le bilan de puissance ;
- La note de calcul de dimensionnement des câbles.

Après obtention de l'avis favorable de la commission compétente et de l'approbation du projet revêtue de la mention « Ne Varietur » par l'autorité compétente, le promoteur peut solliciter auprès de la SRM Souss-Massa l'établissement des devis relatifs aux travaux d'équipement en réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité.

2.1 - Demande des devis d'équipement

2.1.1 - PIÈCES COMMUNES POUR TOUS LES PROJETS

Pour toute demande de devis d'équipement, le client est tenu de déposer auprès du **Guichet Promoteurs** de la SRM-SM, contre accusé de réception, un dossier comprenant :

- Demande d'équipement précisant les coordonnées du Promoteur (adresse, téléphone, fax, e-mail...) ;
- Copie des statuts sociaux de la personne morale, le cas échéant ;
- Copie de l'extrait du registre du commerce et éventuellement l'attestation de l'ICE ;
- Copie de la CIN du gérant ou du Promoteur ;
- Copie du titre de propriété (titre foncier, attestation de notaire, Moulkia, attestation de propriété ou droit de jouissance) ou l'autorisation du propriétaire et le contrat de bail pour les locataires ;
- Copie de l'autorisation (de construction ou de Lotissement) approuvée ;
- Copie du plan de situation du projet approuvé précisant les voies d'accès (papier + électronique) ;
- Un plan côté du projet (1/500) rattaché Lambert et NGM (papier + électronique) ;
- Un dossier d'étude d'alimentation en eau potable établi par un bureau d'études agréé ;
- Un dossier d'étude d'électricité ;
- Un dossier d'étude d'assainissement liquide établi par un bureau d'études agréé ;
- Copie du Cahier des Charges approuvé « Avis conforme » par la Commune précisant la typologie d'habitat et la consistance par lot (nombre de niveaux, surfaces au sol/cours/étages, nombre d'appartements, encorbellements, recul, sous-sol...) ;
- Copie du plan de masse ou architectural approuvé « NE VARIETUR » (1/500, « Avis conforme ») faisant figurer les lots et voies internes (papier + électronique) ;
- Une étude technique des voiries (notes techniques, plans de principe, raccordements filaires, nature des matériaux...) ;
- Copie du Cahier de prescriptions techniques pour les travaux routiers ;
- Copie du plan de voiries (1/500) rattaché Lambert et NGM (papier + électronique) ;
- Les profils en long de la voirie (1/1000 - 1/100) papier + électronique ;
- Les profils en travers de la voirie et parkings (1/1000 - 1/100) papier + électronique ;

- En cas de réalisation d'un ouvrage lié au Service : contrat de cession gratuite de la parcelle au profit de la Commune ;
- Un rapport d'étude géotechnique (perméabilité du sol, niveau de la nappe) par laboratoire agréé ;
- Coupes du corps de chaussée conformément au rapport géotechnique.

2.1.2 - PIÈCES COMPLÉMENTAIRES SELON LE TYPE DE PROJET

Ensemble immobilier, résidentiel ou projet social

- Les plans de construction NE VARIETUR approuvés « Avis conforme » (papier + électronique) ;
- Un plan mentionnant les sorties des nourrices pour les immeubles par bloc (papier + électronique) ;
- Une fiche technique comprenant le nombre de compteurs par bloc ;
- Un tableau de contenance signé par l'architecte (surface plancher par niveau et type, nombre de compteurs, surfaces par niveau et par immeuble, RDC commerce, sous-sol parking) ;
- Schéma de la colonne montante, approuvé par La SRM-SM le cas échéant ;
- Un rapport géotechnique du projet par laboratoire agréé.

Immeuble isolé

- Les plans de construction NE VARIETUR (papier + électronique) ;
- Un plan mentionnant la sortie de la nourrice pour l'immeuble (papier + électronique) ;
- Une fiche technique comprenant le nombre de compteurs ;
- Schéma de la colonne montante approuvé par La SRM-SM ;
- Un tableau de contenance signé par l'architecte (surfaces, compteurs, RDC commerce, sous-sol parking).

Promoteur HTA

- Les besoins en puissance.

Unités industrielles, établissement hospitalier ou similaires

- Une note de calcul précisant le débit, la nature et l'origine des eaux à évacuer, et leurs caractéristiques physiques, chimiques et organiques (couleur, limpidité, odeur, température, acidité/alcalinité...) ;
- Une étude d'impact sur l'environnement.

Ces notes doivent être établies par un bureau d'étude spécialisé et reconnu dans le domaine.

2.2 - Composition des devis d'équipement

Les devis adressés au client comprennent les rubriques suivantes (liste non exhaustive) :

Assainissement

- Participations aux Infrastructures (ossature générale) selon l'usage et la nature du projet ;
- Participations aux renforcements des débits selon les cas ;
- Frais de branchement/raccordement et, le cas échéant, frais de dégradation (réfection de chaussée) ;
- Frais d'extension le cas échéant ;
- Frais d'équipements du réseau in-site ;
- Frais d'études ;
- Peines et soins sur les frais de branchement, d'extension et d'équipement in-site ;
- La TVA aux taux requis.

Eau potable

- Participations aux Infrastructures (Plo) relatives à l'ossature générale ;
- Participations aux renforcements des débits selon les cas ;
- Frais de branchement/raccordement et frais de dégradation le cas échéant ;
- Frais d'extension le cas échéant ;
- Frais d'équipements du réseau in-site ;
- Frais d'études ;
- Peines et soins sur les frais de branchement, d'extension et d'équipement in-site ;
- La TVA appliquée selon le taux en vigueur.

Électricité

- Participations aux Infrastructures (Ple) relatives à l'ossature générale ;
- Participations aux augmentations de puissance selon les cas ;
- Frais de branchement/raccordement et frais de dégradation le cas échéant ;
- Frais d'extension le cas échéant ;
- Frais d'équipements du réseau in-site le cas échéant ;
- Frais d'études ;
- Peines et soins représentant 20 % du montant des fournitures et travaux d'équipement ;
- La TVA appliquée selon le taux en vigueur.

Accord sur les devis et règlement des factures

Accord sur devis estimatif d'équipement

Les devis correspondant à chaque prestation doivent être acceptés avant le commencement des travaux. Cette acceptation doit être formalisée soit :

- Par le paiement par chèque ou virement ;
- Ou par la signature d'un marché ou d'une convention par les promoteurs étatiques.

À la demande du client et selon le cas, une **facilité de paiement** peut être accordée sous la forme d'un échéancier, sous réserve du versement d'un acompte et de la remise des garanties de paiement requises, notamment des Lettres de Change Normalisées (LCN) correspondant au solde.

6

Validité du devis : six (6) mois

Sauf changement des conditions techniques initiales de l'établissement des devis, la durée de validité court à compter de la date de leur signature.

Paiement des factures définitives

À l'achèvement des travaux d'équipement, une facture définitive est établie pour chacun des services d'eau potable, d'assainissement et d'électricité sur la base des quantités réellement exécutées. Cette facturation peut faire apparaître un solde débiteur, créditeur ou nul.

Toute modification apportée au projet initialement approuvé entraîne l'actualisation des devis et, le cas échéant, l'établissement d'un complément de facturation. À cet effet, le promoteur est tenu de transmettre à la SRM Souss-Massa un dossier modificatif comprenant les plans autorisés mis à jour, le tableau de contenance actualisé ainsi que les fichiers numériques au format DWG.

TRÈS IMPORTANT

La réception provisoire du lotissement ou de l'ensemble immobilier reste subordonnée au **règlement préalable de l'ensemble des factures dues**.

Réalisation des travaux d'équipement

Deux cas peuvent se présenter :

Option A

La totalité des travaux est confiée à la SRM-SM.

Option B

Les travaux in site sont réalisés par une entreprise habilitée, choisie par le demandeur et agréée par la SRM-SM.

L'entreprise chargée de l'exécution des travaux est tenue de réaliser les réseaux et les ouvrages conformément :

- aux études techniques approuvées par la SRM Souss-Massa ;
- au Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ainsi qu'au Cahier des Prescriptions Communes (CPC) de la SRM Souss-Massa ;
- aux dispositions législatives, réglementaires et normatives en vigueur.

Conditions à satisfaire avant le commencement des travaux

- Bornage des lots et des immeubles
- Matérialisation et nivellement des trottoirs
- Piquetage des axes des voies
- Ouverture des voies d'accès (travaux hors site)

Réalisation de l'ensemble des travaux par La SRM-SM

La SRM-SM réalise les travaux d'équipement, in site et hors site, par ses propres moyens et à la charge du demandeur, après obtention des autorisations requises auprès des autorités compétentes. Préalablement au démarrage des travaux, une **convention de travaux d'équipement** est établie par la SRM-SM et soumise à la signature du demandeur.

Réalisation par vos soins des travaux in site

Après acceptation du devis et règlement des montants correspondants, la SRM Souss-Massa met à la disposition du promoteur le dossier technique nécessaire à la réalisation des travaux. Celui-ci comprend notamment le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), le tracé des réseaux in site, le détail estimatif des travaux (bordereau des prix), les plans types d'exécution ainsi que, pour les ensembles immobiliers et les centres commerciaux, le dossier technique relatif aux locaux de comptage.

Préalablement au démarrage des travaux, le promoteur adresse à la SRM Souss-Massa une demande d'autorisation accompagnée des références techniques et administratives de l'entreprise retenue. Après examen du dossier, la SRM Souss-Massa notifie sa décision. L'entreprise autorisée exécute les travaux

conformément aux études approuvées, aux prescriptions techniques de la SRM Souss-Massa et à la réglementation en vigueur.

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise retenue est tenue de transmettre à la SRM Souss-Massa les documents requis pour approbation, notamment :

- un exemplaire des cahiers des clauses particulières et techniques, dûment signés et paraphés ;
- la fiche d'engagement relative au respect du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et de la réglementation en vigueur ;
- le dossier d'exécution comprenant le plan type des tranchées, le plan type des traversées de chaussées, le plan de coordination des réseaux ainsi que le planning prévisionnel d'exécution des travaux.

Travaux d'assainissement

- 5 exemplaires du dossier d'exécution, visés par l'entreprise, conformes au dossier technique validé ;
- 1 procès-verbal de piquetage des réseaux in site ;
- Désignation par le client ou son entreprise d'un laboratoire agréé pour les essais (contrat de sous-traitance).

Les travaux d'assainissement doivent être réalisés avant les travaux d'eau potable.

Travaux d'eau potable

- 5 exemplaires du dossier d'exécution, visés par l'entreprise, conformes au dossier technique validé ;
- Les notices du matériel ;
- Les attestations de garantie du matériel ;
- Le certificat des essais.

Travaux d'électricité

- 5 exemplaires du dossier d'exécution, visés par l'entreprise, conformes au dossier technique validé ;
- Les notices techniques du matériel (transformateurs, cellules moyenne tension) ;
- Les plans parcellaires après bornage des postes et attestations de bornage signées par le géomètre ;
- 2 exemplaires originaux des plans autorisés du génie civil des postes.



RISQUE D'ARRACHEMENT / D'ENDOMMAGEMENT

Avant de commencer l'exécution des travaux, le promoteur doit impérativement aviser La SRM-SM **15 jours à l'avance**, afin de permettre à ses agents de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des travaux et détecter la présence éventuelle de câbles électriques moyenne tension à proximité.

Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après obtention de l'autorisation préalable de la SRM-SM et sous son contrôle. Tout travail réalisé sans autorisation ou sans contrôle préalable est susceptible d'endommager les câbles moyenne tension ou les conduites d'infrastructure et de ne pas être réceptionné. Toute non-conformité constatée est mise à la charge du demandeur, qui assume l'entière responsabilité ainsi que les frais résultant du non-respect de cette exigence.



RÈGLE COMMERCIALE

Branchement provisoire du chantier

Un branchement provisoire est accordé en eau ou électricité à tout promoteur ayant des besoins provisoires justifiés et qui en fait la demande. C'est un branchement réalisé pour assurer l'alimentation du projet durant la période de construction.

Obtenir la réception des travaux

Dès que les travaux in site sont achevés, le client adresse à La SRM-SM une lettre de demande de réception technique des travaux, accompagnée du **dossier de récolement**.

1 Réception technique

Le client adresse à La SRM-SM une lettre de demande de réception accompagnée du dossier de récolement des réseaux réalisés comportant notamment :

- Le tracé des réseaux réalisés sur format papier et support informatique (format AUTOCAD) ;
- Le plan de récolement sous format électronique avec fiches techniques compatibles avec le Système d'Information Géographique (SIG) du Distributeur, ou à défaut sur papier (1/500, rattaché Lambert et NGM, établi par un géomètre agréé et visé par l'entreprise) indiquant : l'emplacement exact des canalisations et câbles posés et existants, l'emplacement exact (altimétrie et planimétrie) des ouvrages annexes, les caractéristiques des canalisations (diamètres, sections de câble, nature des matériaux) ;
- Les profils en long pour les réseaux d'assainissement et d'eau potable ;
- Un détail des ouvrages types (regards de visite, bouches d'égout) et les plans d'ouvrages spéciaux éventuels (bassins d'infiltration, fosses septiques, puits perdus) ;
- La garantie décennale des ouvrages réalisés et un plan des nœuds de raccordement du réseau d'eau potable.

Le plan de récolement doit être établi par un géomètre agréé et visé conjointement avec l'entreprise ayant réalisé les travaux. À la réception de ces documents, La SRM-SM procède à la validation du dossier de récolement et constate, avec l'entreprise, l'achèvement et la conformité des travaux réalisés.

2 Réception provisoire — PV de conformité des travaux

À la fin des travaux de viabilisation, le promoteur avise La SRM-SM, **au moins un mois à l'avance**, de la date de réception provisoire de la Commune, pour permettre aux agents de La SRM-SM de procéder aux essais définitifs et constater la conformité et le maintien en bon état des ouvrages avant leur mise en exploitation. À l'issue de ces essais, un certificat provisoire de conformité est délivré à l'entreprise avec copie au promoteur.

À la réception des documents, La SRM-SM entame : la vérification sur le terrain de la conformité des plans de récolement ; les essais de mise en service (frais à la charge du client) ; l'établissement de la facturation définitive sur la base des quantités réellement exécutées. Après régularisation de la facture définitive, le Distributeur procède à la mise en service des réseaux et établit le procès-verbal de réception provisoire.

3 Réception définitive

Le délai de garantie est fixé à **un an** à dater du jour de la réception provisoire. Durant la période de garantie et jusqu'à la réception définitive, toutes les anomalies relevées seront reprises par le promoteur et à sa charge. Le cas échéant, notamment pour des contraintes d'exploitation, La SRM-SM procèdera à la reprise de ces anomalies aux frais du promoteur.

Une fois les anomalies levées, La SRM-SM pourra donner son avis favorable pour la réception définitive après avoir vérifié que les travaux ont été correctement effectués. Le promoteur doit intégrer l'ensemble de ces phases dans les engagements pris avec ses entreprises ; il est recommandé d'exiger une retenue de garantie à restituer après la réception définitive.

RÈGLE COMMERCIALE

Compteur général d'eau potable

La SRM-SM est en droit d'exiger l'installation systématique d'un **compteur général eau** en limite du domaine privé et public.