



أكادير سوس ماسة تهيئة
αγανέο οςο αααα αααααααα
Agadir Souss Massa Aménagement

Exemple de résultat final

Mini-dossier DCE témoin — opération fictive « Lotissement Tafoukt »

Standardisation des CPS et des catalogues de prix par corps d'état

Rubrique	Valeur
Projet	Standardisation DCE ASMA
Nature du document	Exemple de démonstration — données fictives, hors projet
Version	1.0 — 1er octobre 2026 (extrait de CPS type, bordereau de prix et estimation confidentielle sur une opération inventée)
Statut	Projet, à valider par la direction
Documents liés	Plan d'action v1.5 ; classeur des référentiels et des prix v0.19 ; prompt standard v3 VRD (paquet I)

Sommaire

1. Ce que montre ce dossier
 2. La fiche de paramètres — le seul travail du bureau d'études
 3. Extrait du CPS type — Chapitre 3, prescriptions techniques
 4. Bordereau des prix — extrait
 5. Estimation confidentielle du maître d'ouvrage
 6. Ce que cet exemple démontre
-

1. Ce que montre ce dossier

Ce dossier est un **exemple fictif** produit pour montrer à quoi ressemblera le résultat du programme de standardisation, une fois la phase 1 terminée. Il porte sur une opération inventée, le lotissement Tafoukt, et ne reprend aucun marché, aucun prix adjugé et aucune donnée réelle d'ASMA.

Il suit la chaîne complète du standard, de la saisie des paramètres jusqu'à l'estimation confidentielle :

Étape	Qui la fait	Ce qu'il produit	Section
1. Renseigner les paramètres	Le bureau d'études	Une fiche de 14 valeurs, sans rédiger une ligne de texte	2
2. Générer le CPS type	Le standard	Les prescriptions techniques des lots retenus, déjà référencées	3
3. Générer le bordereau	Le standard	Les prix codés des lots retenus, avec leur libellé et leur unité	4
4. Chiffrer l'estimation	Le maître d'ouvrage	L'estimation confidentielle et sa fourchette, à partir de la base de prix	5

Les montants de la section 5 sont inventés pour la démonstration. Ils ne proviennent pas de la base de prix d'ASMA et n'ont aucune valeur de référence.

L'opération fictive. Lotissement Tafoukt, 4,2 hectares, 180 lots d'habitat économique. Trois lots du corps d'état VRD sont retenus pour l'exemple : VRD03 assainissement eaux usées, VRD11 bordures et caniveaux, VRD12 revêtements des trottoirs. Un DCE réel en compterait une quinzaine.

2. La fiche de paramètres — le seul travail du bureau d'études

C'est tout ce que le bureau d'études remplit. Le reste est produit par le standard.

Paramètre	Valeur retenue	Valeurs admissibles
{MAITRE_OUVRAGE}	ASMA	Liste fermée
{OPERATION}	Lotissement Tafoukt — 4,2 ha, 180 lots	Texte libre
{REGIME_JURIDIQUE}	Compte propre	Compte propre / MOD
{LOTS_TRAITES}	VRD03, VRD11, VRD12	Codes de la taxonomie v3.2
{NATURE_TERRAIN}	TOUT_TERRAIN	TOUT_TERRAIN / ROCHEUX
{MATERIAU_CANALISATION}	Béton armé série 135 A	Béton armé / PVC-U / PEHD / fonte ductile
{DIAMETRE_COLLECTEUR}	DN 400 et DN 500	DN 200 à DN 1000
{PROFONDEUR_MOYENNE}	2,20 m	1,00 m à 4,00 m
{COMPACTAGE_TRANCHEE}	95 % de l'OPM	95 % OPM / 95 % OPN / 92 % OPM

Paramètre	Valeur retenue	Valeurs admissibles
{CLASSE_TAMPON}	D 400 en chaussée, C 250 en caniveau	A 15 à F 900
{TYPE_BORDURE}	T2 béton préfabriqué	T1 / T2 / T3 / A2 / CS1
{LARGEUR_TROTTOIR}	2,00 m	1,50 m à 2,00 m
{REVETEMENT_TROTTOIR}	Pavés autobloquants 8 cm	Pavés / dalles / béton balayé / enrobé
{TYPE_TRAVERSEE}	Bateau, raccordements latéraux $\leq 12 \%$	Bateau / abaissée / plateau

Quatre de ces valeurs sont contraintes par un texte obligatoire : le standard refuse une largeur de trottoir inférieure à 1,50 m, une classe de tampon inférieure à D 400 en chaussée, une pente de bateau supérieure à 5 % et un compactage inférieur à celui du CCTG de l'opérateur. Le bureau d'études ne peut pas les contourner sans justification écrite.

3. Extrait du CPS type — Chapitre 3, prescriptions techniques

Texte produit par le standard à partir des paramètres ci-dessus. Les valeurs issues de la fiche sont soulignées par les caractères gras.

Article 3.4 — Lot VRD03 : assainissement des eaux usées

3.4.1 Canalisations. Les collecteurs sont en **béton armé de série 135 A**, de diamètre nominal **DN 400 et DN 500**, conformes à la norme NM 10.1.027 (REF-046). Les tuyaux portent le marquage de la série, du diamètre et du fabricant. Les joints sont souples préfabriqués, à bague d'étanchéité en élastomère conforme à la NM 05.02.018.

3.4.2 Lit de pose et enrobage. Le lit de pose a une épaisseur minimale de 10 cm et est constitué de sable propre 0/10 contenant moins de 12 % de fines, d'équivalent de sable au moins égal à 50. L'enrobage est réalisé avec le même matériau, jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite. Ces dispositions sont celles du CCTG d'assainissement liquide urbain de l'ONEE — Branche Eau, tome 2, article 205.4 (REF-049).

3.4.3 Remblai de tranchée. Le remblai est compacté à **95 % de l'optimum Proctor modifié**, par couches élémentaires de 20 cm, selon l'essai de la NM 13.1.023 (REF-051). Les matériaux répondent aux classes A1, B2, B5, B6, D1 ou D2 du GMTR (REF-002). Les traversées de chaussée sont systématiquement remblayées en sable de concassage. La réfection définitive de la chaussée est conforme à la NM 13.1.220 (REF-041).

3.4.4 Regards de visite. Les regards sont conformes à la NM EN 1917 et, pour la certification, aux règles RCNM025 (REF-037). Les dispositifs de couronnement et de fermeture sont de **classe D 400 en chaussée et C 250 en caniveau**, conformes à la NM 10.9.001 (REF-045) : profondeur d'emboîtement d'au moins 50 mm pour la classe D 400 et 27 mm pour la classe C 250, masse surfacique minimale de 200 kg/m² et 100 kg/m², cote de passage d'au moins 600 mm, marquage de la classe et du fabricant.

3.4.5 Épreuves d'étanchéité. Les épreuves sont réalisées par tronçon, après remblai total des fouilles, selon la norme EN 1610 et l'article 327 du CCTG de l'ONEE (REF-050). La pression d'épreuve est de 0,04 MPa, soit 4 m de colonne d'eau, mesurée au radier de l'extrémité amont, sans dépasser 0,1 MPa à l'aval. Le délai d'imprégnation est de **24 heures pour les conduites en béton**. L'essai dure 30 minutes. Le volume d'eau d'appoint nécessaire pour rétablir le niveau initial ne dépasse pas **0,40 l/m² de paroi pour le DN 400 et 0,40 % du volume pour le DN 500** ; pour les regards en béton, 0,50 l/m². Tout tronçon non conforme est repris et éprouvé de nouveau aux frais de l'entrepreneur.

Article 3.11 — Lot VRD11 : bordures et caniveaux

3.11.1 Éléments préfabriqués. Les bordures sont du **type T2 en béton préfabriqué**, conformes à la NM EN 1340. Les caniveaux préfabriqués sont conformes à la NM EN 1433.

3.11.2 Pose. Les bordures sont posées sur une fondation en béton de classe B1, avec un épaulement arrière. Les joints ont 1 cm au maximum.

3.11.3 Accessibilité. Aux traversées, la bordure est abaissée pour former un **bateau de 1,50 m de largeur minimale**, de pente inférieure à 5 %, avec des **raccordements latéraux de 12 % au maximum sur 0,50 m**, conformément à l'arrêté conjoint n° 2306-17 (REF-038) pris pour l'application du décret n° 2-11-246 (REF-042) et de la loi n° 10-03 (REF-043). Une bande d'éveil de vigilance de 60 cm est posée en amont de chaque traversée.

Article 3.12 — Lot VRD12 : revêtements des trottoirs

3.12.1 Revêtement. Le trottoir a une **largeur libre de 2,00 m** et reçoit un revêtement en **pavés autobloquants en béton de 8 cm d'épaisseur**, conformes à la NM EN 1338, posés sur lit de sable selon la NM 13.1.279.

3.12.2 Cheminement. Le sol est non meuble, non glissant et sans obstacle. Le dévers transversal ne dépasse pas 2 %. Les ressauts sont limités à 2 cm, chanfreinés, et espacés d'au moins 2,50 m. Les trous et fentes des grilles d'arbres et des avaloirs sont inférieurs à 2 cm. Le mobilier urbain est implanté hors de la largeur libre.

Toutes les références citées sont au statut « vérifié » dans la feuille Référentiels du classeur. Le standard n'affirme jamais une référence qui n'a pas été vérifiée sur sa source officielle.

4. Bordereau des prix — extrait

Les prix sont codés selon la règle du classeur : code du lot, point, numéro à trois chiffres. Le libellé, l'unité et la définition viennent de la bibliothèque de prix ; le bureau d'études ne les réécrit pas.

Code	Désignation	Unité	Quantité
VRD03.0 01	Déblais en tranchée en terrain de toute nature, profondeur jusqu'à 2,50 m, y compris blindage, épuisement et évacuation	m ³	3 240
VRD03.0 04	Lit de pose en sable 0/10, épaisseur 10 cm	m ³	162
VRD03.0 05	Enrobage de la conduite en sable 0/10, jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice	m ³	486
VRD03.0 07	Remblai de tranchée en matériau d'apport, compacté à 95 % de l'OPM par couches de 20 cm	m ³	2 592
VRD03.0 11	Fourniture et pose de canalisation en béton armé série 135 A, DN 400, joint souple	ml	820
VRD03.0 12	Fourniture et pose de canalisation en béton armé série 135 A, DN 500, joint souple	ml	460
VRD03.0 21	Regard de visite en béton, profondeur jusqu'à 2,50 m, avec cunette et échelons	u	42
VRD03.0 31	Dispositif de couronnement et de fermeture en fonte ductile, classe D 400, cote de passage 600 mm	u	38
VRD03.0 32	Dispositif de couronnement et de fermeture en fonte ductile, classe C 250, cote de passage 600 mm	u	4
VRD03.0 41	Épreuve d'étanchéité selon EN 1610, par tronçon de réseau	ml	1 280
VRD11.0 01	Fourniture et pose de bordure de trottoir type T2 en béton préfabriqué, sur fondation béton	ml	2 460
VRD12.0 03	Revêtement de trottoir en pavés autobloquants en béton de 8 cm sur lit de sable	m ²	4 920

Douze prix pour trois lots. Chaque prix porte un code stable : le même ouvrage reçoit le même code d'une opération à l'autre, ce qui rend les marchés comparables et alimente la base de prix.

5. Estimation confidentielle du maître d'ouvrage

Produite à partir des quantités ci-dessus et de la base de prix. **Montants fictifs, pour la démonstration seulement.**

Code	Quantité	Prix unitaire médian (DH HT)	Montant (DH HT)	Observations
VRD0 3.001	3 240 m ³	48,00	155 520	9 observations
VRD0 3.004	162 m ³	190,00	30 780	7 observations
VRD0 3.005	486 m ³	190,00	92 340	7 observations
VRD0 3.007	2 592 m ³	62,00	160 704	11 observations
VRD0 3.011	820 ml	610,00	500 200	8 observations
VRD0 3.012	460 ml	780,00	358 800	5 observations
VRD0 3.021	42 u	6 400,00	268 800	9 observations
VRD0 3.031	38 u	2 950,00	112 100	6 observations
VRD0 3.032	4 u	2 400,00	9 600	3 observations — peu fiable
VRD0 3.041	1 280 ml	18,00	23 040	4 observations
VRD1 1.001	2 460 ml	165,00	405 900	12 observations
VRD1 2.003	4 920 m ²	240,00	1 180 800	10 observations
		Total HT	3 298 584	

Indicateur	Valeur	Lecture
Estimation médiane	3 298 584 DH HT	Valeur retenue pour l'estimation confidentielle
Fourchette basse (1er quartile)	2 969 000 DH HT	Une offre en dessous est examinée comme anormalement basse
Fourchette haute (3e quartile)	3 727 000 DH HT	Une offre au-dessus demande une justification
Seuil de contrôle du règlement	± 20 % de l'estimation	Article 43 du règlement de passation d'ASMA (REF-021)
Prix fondés sur moins de 3 observations	0 sur 12	Aucun prix écarté
Prix signalés « peu fiables »	1 sur 12	VRD03.032, 3 observations : à confirmer
Ancienneté médiane des observations	14 mois	Prix actualisés par l'index de révision

L'estimation se lit en une page et chaque ligne est traçable : on sait de combien de marchés adjugés vient chaque prix, et depuis quand.

6. Ce que cet exemple démontre

Promesse du programme	Ce que montre le dossier
Le bureau d'études ne rédige plus	14 valeurs renseignées en section 2 produisent les sections 3 et 4 en entier
Les références sont sûres	Chaque prescription cite un texte vérifié du classeur, avec son code REF
Les marchés deviennent comparables	12 prix codés, réutilisables d'une opération à l'autre
L'estimation est outillée	Une estimation médiane, une fourchette et un indicateur de fiabilité par prix
Le maître d'ouvrage garde la main	Les valeurs imposées par un texte obligatoire ne sont pas modifiables par le BET

Ce qui n'est pas encore fait. Le CPS type et la bibliothèque de prix de la famille Espaces verts sont produits pendant le pilote, validés le 25 novembre 2026 ; la VRD suit le 9 décembre. La base de prix est alimentée à partir de la mi-décembre avec les BDDE adjugés déjà rassemblés. Les montants de ce dossier ne seront remplacés par de vraies valeurs qu'à ce moment-là.

Ce dossier n'est pas un DCE. Il ne comporte ni chapitre administratif, ni plans, ni pièces du marché. Il sert uniquement à montrer la forme du résultat attendu.